



SIMBOLOGIA

- QUADRO DE COMANDO E CAIXA DE MEDIÇÃO MOD. ONPH A INSTALAR
- CAIXA DE PASSAGEM 30X30X30CM A INSTALAR
- CAIXA DE PASSAGEM 15X15X10CM A INSTALAR NA BASE DO POSTE REPLICANO
- POSTE DE ENERGIA EXISTENTE COPEL
- LUMINÁRIA EXISTENTE COM LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 250W
- POSTE REPLICANO COM DOIS GLOBOS EM POLICARBONATO COM DEFLETOR INTERNO EM CADA GLOBO, EQUIPADO COM LÂMPADAS DE VAPOR METÁLICO DE 250W E-40 E REATOR INTERNO
- ELETROTUDO CORRUGADO ENTERRADO DE ALTA DENSIDADE PEAD - SISTEMA ELÉTRICO - DIÂMETRO 82"

OBSERVAÇÕES:

OBS.

- TODA A TUBULAÇÃO SERÁ EM ELETROTUDO CORRUGADO # 2"
- NÃO É PERMITIDO EMENDA DE CONDUTORES DENTRO DAS TUBULAÇÕES, SENDO QUE AS EMENDAS NECESSÁRIAS DEVERÃO SER EXECUTADAS DENTRO DAS CAIXAS DE PASSAGEM E A ISOLAÇÃO DEVERÁ SER RECOMPOSTA COM A UTILIZAÇÃO DE FITA ISOLANTE AUTO-FUSA E FITA ISOLANTE PLÁSTICA.
- OS POSTES DEVEM POSSUIR ESPACAMENTO CONFORME APRESENTADO EM PROJETO (SE HOUVER OBSTÁCULOS DEVE-SE REAJUSTAR O ESPACAMENTO MANTENDO A MÉDIA)
- INSTALAR ELETROTUDO LATERALMENTE AO MEIO-FIO DA PASSARELA

FIO FASE, NEUTRO, RETORNO E TERRA
A FIAÇÃO DEVE SER CODIFICADA CONFORME:
FASE (PRETO)
NEUTRO (AZUL CLARO)
TERRA (VERDE/AMARELO)
RETORNO/PARALELO/INTERM. (OUTRAS CORES)

MUNICÍPIO DE PATO BRANCO - PR

SECRETARIA DE ENGENHARIA E OBRAS

RUA CARAMURU, 271 - CENTRO

FONE (46)3220-1538

OBRA

ILUMINAÇÃO ORNAMENTAL

ESPECIFICAÇÃO

POSTES REPLICANOS - AVENIDA TUPI - TRECHO 03

<p>PROPRIETÁRIO</p> <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO</p> <p>CNPJ: 76.995.448/0001-54</p> <p>ASSINATURA _____</p> <p>AUTOR DO PROJETO</p> <p>GILVAN AUGUSTO NAVA</p> <p>CREA: PR-165456/D</p> <p>ASSINATURA _____</p>	<p>REVISÃO</p> <p>00</p> <p>ETAPA</p> <p>PROJETO</p> <p>ESCALA</p> <p>1/500</p>	<p>FRANCHA</p> <p style="font-size: 24px; font-weight: bold;">03/05</p> <p>DATA</p> <p>09/07/2020</p>
<p>ENDEREÇO DA OBRA</p> <p>AVENIDA TUPI - ENTRE OS CRUZAMENTOS COM AS RUAS WALDEMAR VIGANÓ E VISCONDE DE TAMANDARÉ</p>		