



PLANTA DE LOCAÇÃO DAS ESTACAS
ESC.1:125

Estaca	Cota superior	Cota de fundo considerada	Altura Estimada da Estaca (m)
E1	752,95	748,22	5
E2	752,95	748,22	5
E3	752,95	748,22	5
E4	752,95	748,22	5
E5	753,05	748,22	5
E6	753,05	748,22	5
E7	753,05	748,22	5
E8	753,05	748,22	5
E9	753,05	748,57	5
E10	753,30	748,57	5
E11	753,30	748,57	5
E12	753,30	748,57	5
E13	753,30	748,57	5
E14	753,75	748,57	6
E15	753,75	748,57	6
E16	753,75	748,57	6
E17	753,90	748,57	6
E18	753,90	748,57	6
E19	753,90	748,57	6
E20	753,00	748,22	5
E21	753,00	748,22	5
E22	753,00	748,22	5
E23	753,00	748,22	5
E24	753,00	748,22	5
E25	753,00	748,22	5
E26	753,00	748,22	5
E27	753,35	748,22	6
E28	753,35	748,22	6
E29	753,65	748,22	6
E30	753,65	748,22	6
E31	753,65	748,22	6
E32	753,65	751,37	6
E33	753,85	751,37	3
E34	753,85	751,37	3
E35	753,85	751,37	3
E36	753,80	751,37	3
E37	753,80	751,37	3
E38	754,10	751,37	3
E39	754,10	751,37	3
E40	754,30	751,37	3
E41	754,30	751,37	3
TOTAL (m):			196

00,00
358,00
676,00
994,00
1312,00
1630,00
1948,00
2266,00
2584,00
2902,00
3220,00
3538,00
3856,00
4174,00
4492,00
4810,00
5128,00
5446,00
5731,00

Deve ser utilizado 196 estacas pré-moldadas quadradas 16x16cm, com capacidade de carga 25tf, com comprimento conforme tabela acima.
Para realização de qualquer mudança neste projeto estrutural, deve ser consultado antes o engenheiro responsável.

MUNICÍPIO DE PATO BRANCO
R. Manoel Joaquim, 100 - Centro
Fone/Fax (46) 3223-2508
eng@pato Branco.pr.gov.br

PROJETO ESTRUTURAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO
TITULAR: UBIRAJAR LACERDA
PÁTRIA DE LOCAÇÃO DAS ESTACAS

01/05

PROF. DR. JOÃO CARLOS DE MOURA
ENGENHEIRO RESPONSÁVEL