

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
COMPOSIÇÃO	001	INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIA EUCATEX E=35MM, COM VIDRO, PORTA E FERRAGENS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2		138,30	139,60
COTAÇÃO	001	DIVISÓRIA NAVAL (EUCATEX) 3,5MM	M2	0,55	60,90	60,90
SINAPI	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,25	20,81	23,07
SINAPI	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,25	25,15	28,10
SINAPI-I	10492	VIDRO LISO INCOLOR 4MM - SEM COLOCACAO	M2	0,5	186,66	186,66
COMPOSIÇÃO	002	EXECUÇÃO DE ESCADA DE ACESSO AOS DECK DOS BANHEIROS - ALVENARIA COM REVESTIMENTO CERÂMICO	UNIDADE		84,05	88,74
SINAPI	103330	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	0,42	77,96	82,87
SINAPI	87905	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	0,65	8,19	8,97
SINAPI	87545	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	0,65	23,59	25,51
SINAPI	89171	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014	M2	0,65	47,18	48,51
COMPOSIÇÃO	003	PORTA DE MADEIRA - PM2 - 80X210, COM VISOR DE VIDRO, CHAPA, BARRA E FERRAGENS, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	UNIDADE		1.256,17	1.287,08
SINAPI	91333	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1	740,87	767,93
SINAPI-I	36218	BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 60CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM	UN	2	130,29	130,29
SINAPI-I	11049	CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 22, E = 0,80 MM (6,40 KG/M2)	KG	2,56	17,04	17,04
SINAPI-I	10492	VIDRO LISO INCOLOR 4MM - SEM COLOCACAO	M2	0,22	186,66	186,66
SINAPI	90830	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1	170,04	173,89
COMPOSIÇÃO	004	FECHO PARA JANELA MAXIM-AR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNIDADE		37,69	38,70
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2	25,41	28,38
SINAPI	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2	19,78	21,87
COTAÇÃO	009	FECHO PARA JANELA MAXIM-AR	UNIDADE	1	28,66	28,66
COMPOSIÇÃO	005	PINTURA COM TINTA EPOXI, DUAS DEMAOS	M2		27,10	27,80
SINAPI-I	7304	TINTA EPOXI BASE AGUA PREMIUM, BRANCA	L	0,33	63,05	63,05
SINAPI	88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,187	26,47	29,42
SINAPI	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,069	19,78	21,87
COMPOSIÇÃO	006	PORTA DE MADEIRA- PM4 - 60X210, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS - EXCLUSIVE FORNECIMENTO DA PORTA	UNIDADE		1.166,26	1.203,86
SINAPI	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,282	24,10	26,89
SINAPI	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,641	19,78	21,87
SINAPI	100687	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1	952,66	981,49
SINAPI	90830	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1	170,04	173,89
COMPOSIÇÃO	007	PORTA DE MADEIRA - PM5 - 80X210, COM CHAPA, BARRA E FERRAGENS, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	UNIDADE		958,96	995,30
SINAPI	91333	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1	740,87	767,93
SINAPI	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,414	24,10	26,89
SINAPI	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,707	19,78	21,87
SINAPI	90830	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1	170,04	173,89
COMPOSIÇÃO	008	RETIRADA DE PORTA DE MADEIRA, INCLUSIVE FERRAGENS, BATENTE E VISTAS	UNIDADE		71,46	79,76
SINAPI	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,7	24,10	26,89
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,2	25,41	28,38
COMPOSIÇÃO	009	GRADIL EM FERRO FIXO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	M2		830,15	858,27
SINAPI-I	565	BARRA DE FERRO CHATO, RETANGULAR, 25,4 MM X 4,76 MM (L X E), 1,73 KG/M	M	0,02	20,77	20,77
SINAPI-I	4777	CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4"	KG	2,182	11,96	11,96
SINAPI-I	11002	ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM	KG	1,091	37,93	37,93
SINAPI	88251	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,477	20,90	23,15
SINAPI	88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,093	25,27	28,22
SINAPI	88629	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	M3	1,33	544,88	562,79
COMPOSIÇÃO	010	JANELA DE FERRO CENTRAL DE GÁS	M2		346,81	359,05
SINAPI-I	565	BARRA DE FERRO CHATO, RETANGULAR, 25,4 MM X 4,76 MM (L X E), 1,73 KG/M	M	0,02	20,77	20,77

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	DESONERADO	NÃO DESONER.
SINAPI-I	4777	CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4"	KG	2,182	11,96	11,96
SINAPI-I	11002	ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM	KG	0,5	37,93	37,93
SINAPI	88251	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,477	20,90	23,15
SINAPI	88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,75	25,27	28,22
SINAPI	88629	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	M3	0,5	544,88	562,79
COMPOSIÇÃO	011	JANELA DE ALUMÍNIO - JA-4 E JA-7, COMPLETA CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2		840,59	854,81
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,4	25,41	28,38
SINAPI	88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,8	19,78	21,87
SINAPI	88629	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	M3	0,02	544,88	562,79
SINAPI-I	34381	JANELA MAXIM AR, EM ALUMINIO PERFIL 25, 60 X 80 CM (A X L), ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 4 A 5 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO/ALIZAR	UN	1	287,72	287,72
SINAPI-I	10499	VIDRO MARTELADO OU CANELADO, 4 MM - SEM COLOCACAO	M2	1	155,55	155,55
SINAPI-I	10491	VIDRO LISO INCOLOR 6 MM - SEM COLOCACAO	M2	1	264,44	264,44
COMPOSIÇÃO	012	PINTURA RECREAÇÃO AMARELINHA	M2		9,01	9,77
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,15	25,41	28,38
SINAPI	88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,15	19,78	21,87
SINAPI-I	7348	TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO	L	0,15	14,94	14,94
COMPOSIÇÃO	013	DECK DE MADEIRA PARA APOIO NOS SANITÁRIOS - CHUVEIROS, INCLUSIVE TÁBUAS DE MADEIRA PLÁSTICA, VIGOTES E ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO	M2		427,97	437,67
SINAPI	87373	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	M3	0,03	598,71	621,74
SINAPI	88239	AJUDANTE DE CARPINTeiro COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	20,81	23,07
SINAPI	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	25,15	28,10
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,75	25,41	28,38
SINAPI	88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,75	19,78	21,87
COTAÇÃO	002	DECK DE MADEIRA PLÁSTICA	M2	1	330,17	330,17
COMPOSIÇÃO	014	PINTURA EM TINTA DUPLA FUNÇÃO (PRIMER E ACABAMENTO) PARA PVC	M2		32,17	34,08
SINAPI	88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4	26,47	29,42
SINAPI	88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,35	19,78	21,87
SINAPI-I	3767	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	UN	0,4	1,55	1,55
SINAPI-I	5318	DILUENTE AGUARRAS	L	0,04	17,99	17,99
SINAPI-I	43653	FUNDO SINTETICO NIVELADOR BRANCO FOSCO PARA MADEIRA	L	0,1836	45,25	45,25
SINAPI-I	7311	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO	L	0,16	31,56	31,56
COMPOSIÇÃO	015	REMOCAO DE PINTURA DE SUPERFICIE METALICA	M2		19,47	21,04
SINAPI	88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,75	19,78	21,87
SINAPI-I	3768	LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150	UN	1	4,64	4,64
COMPOSIÇÃO	016	FECHAMENTO PARA POÇO DE VISITA COM CONCRETO E TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO, CONF. PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNIDADE		213,47	214,21
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,25	25,41	28,38
SINAPI-I	41619	TAMPA DE CONCRETO ARMADO PARA POCO, COM FURO E TAMPINHA, D = *0,90* M, E = 0,05 M	UN	0,75	82,38	82,38
SINAPI-I	11315	TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE, CLASSE A15 CARGA MAX 1,5 T, 300 X 300 MM (COM INSCRICAO EM RELEVO DO TIPO DE REDE)	UN	1	145,34	145,34
COMPOSIÇÃO	017	FECHAMENTO PARA CAIXA DE INSPEÇÃO COM TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO, CONF. PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNIDADE		150,42	151,01
SINAPI-I	11315	TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE, CLASSE A15 CARGA MAX 1,5 T, 300 X 300 MM (COM INSCRICAO EM RELEVO DO TIPO DE REDE)	UN	1	145,34	145,34
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2	25,41	28,38
COMPOSIÇÃO	018	FECHAMENTO PARA CAIXA DE GORDURA E CAIXA DE SABÃO COM TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO, CONF. PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNIDADE		705,07	705,66
COTAÇÃO	004	TAMPA DE FERRO FUNDIDO 80X80	UNIDADE	1	699,99	699,99
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2	25,41	28,38
COMPOSIÇÃO	019	FECHAMENTO PARA POÇO DE VISITA COM CONCRETO E TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO, CONF. PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNIDADE		225,83	226,57
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,25	25,41	28,38
SINAPI-I	41619	TAMPA DE CONCRETO ARMADO PARA POCO, COM FURO E TAMPINHA, D = *0,90* M, E = 0,05 M	UN	0,9	82,38	82,38
SINAPI-I	11315	TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE, CLASSE A15 CARGA MAX 1,5 T, 300 X 300 MM (COM INSCRICAO EM RELEVO DO TIPO DE REDE)	UN	1	145,34	145,34
COMPOSIÇÃO	020	INSTALAÇÃO DE DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO E DERIVAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNIDADE		109,44	111,22
SINAPI-I	1370	DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2 "	UN	1	94,57	94,57
SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6	24,79	27,76
COMPOSIÇÃO	021	INSTALAÇÃO DE LAVATÓRIO PEQUENO SEM COLUMA, (VÁLVULA, SIFÃO E ENGATE FLEXÍVEL CROMADOS) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNIDADE		295,55	300,32
SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,39	24,79	27,76
SINAPI	88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,19	19,78	21,87
SINAPI-I	4351	PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8	UN	2	17,71	17,71
SINAPI	86943	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1	242,71	245,92
SINAPI-I	37329	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	KG	0,05	80,38	80,38

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	DESONERADO	NÃO DESONER.
COMPOSIÇÃO	022	INSTALAÇÃO DE CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA INCLUSO ACESSÓRIOS, VÁLVULA E SIFÃO PLÁSTICO TIPO COPO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNIDADE		338,45	345,86
SINAPI	86877	VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2 X 1.1/2 PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1	120,93	121,56
SINAPI-I	6149	SIFÃO PLÁSTICO TIPO COPO PARA PIA OU LAVATÓRIO, 1 X 1.1/2 "	UN	1	14,40	14,40
SINAPI	88274	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,85	27,86	31,21
SINAPI	88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,27	19,78	21,87
SINAPI-I	4823	MASSA PLÁSTICA PARA MARMORE/GRANITO	KG	0,5271	31,61	31,61
SINAPI	86901	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1	157,44	160,82
COMPOSIÇÃO	023	INSTALAÇÃO DE TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNIDADE		68,69	69,96
SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1	24,79	27,76
SINAPI	88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,03	19,78	21,87
SINAPI-I	3146	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	UN	0,0304	4,87	4,87
SINAPI	86906	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1	56,83	57,19
SINAPI	86884	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1	8,66	9,21
COMPOSIÇÃO	024	INSTALAÇÃO DE TORNEIRA ELÉTRICA COM MANGUEIRA PLÁSTICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNIDADE		176,90	179,43
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,45	25,67	28,68
SINAPI	88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3	19,78	21,87
SINAPI-I	3148	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	UN	0,01	17,96	17,96
SINAPI-I	11777	TORNEIRA ELÉTRICA DE PAREDE, BICA ALTA, PARA COZINHA, 5500 W (110/220 V)	UN	1	150,59	150,59
SINAPI	86884	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1	8,66	9,21
COMPOSIÇÃO	025	INSTALAÇÃO DE CHUVEIRO MAXI DUCHA COM MANGUEIRA PLÁSTICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNIDADE		87,10	89,08
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,45	25,67	28,68
SINAPI	88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3	19,78	21,87
SINAPI-I	3148	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	UN	0,01	17,96	17,96
SINAPI-I	1368	CHUVEIRO COMUM EM PLÁSTICO BRANCO, COM CANO, 3 TEMPERATURAS, 5500 W (110/220 V)	UN	1	69,45	69,45
COMPOSIÇÃO	026	INSTALAÇÃO DE TANQUE DE LOUÇA BRANCA 40L ALTO PADRÃO INCLUSIVE ACESSÓRIOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNIDADE		794,31	801,05
SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,77	24,79	27,76
SINAPI	88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,71	19,78	21,87
SINAPI-I	4351	PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITÁRIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8	UN	6	17,71	17,71
SINAPI-I	37329	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	KG	0,117	80,38	80,38
SINAPI-I	20271	TANQUE DE LOUÇA BRANCA, COM COLUNA, *30" L	UN	1	620,74	620,74
COMPOSIÇÃO	027	INSTALAÇÃO DE TORNEIRA DE PAREDE DE USO GERAL COM BICO PARA MANGUEIRA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNIDADE		59,18	59,74
SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,15	24,79	27,76
SINAPI	88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,05	19,78	21,87
SINAPI-I	3146	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	UN	0,0304	4,87	4,87
SINAPI-I	13984	TORNEIRA METÁLICA CROMADA, CANO CURTO, COM AREJADOR, SEM BICO PLÁSTICO, DE PAREDE, PARA USO GERAL, 1/2 " OU 3/4 " (REF 1152 / 1154)	UN	1	54,35	54,35
COMPOSIÇÃO	028	INSTALAÇÃO DE CUBA INDUSTRIAL DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL 50x40x30, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNIDADE		592,97	596,49
SINAPI	86881	SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1	375,18	376,17
SINAPI	88274	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,48	27,86	31,21
SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,17	24,79	27,76
SINAPI	88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2	19,78	21,87
SINAPI-I	4823	MASSA PLÁSTICA PARA MARMORE/GRANITO	KG	0,2974	31,61	31,61
SINAPI-I	3146	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	UN	0,0304	4,87	4,87
SINAPI-I	1747	CUBA ACO INOX (AISI 304) DE EMBUTIR COM VÁLVULA DE 3 1/2 ", DE *56 X 33 X 12* CM	UN	1	186,72	186,72
COMPOSIÇÃO	029	INSTALAÇÃO DE CUBA INDUSTRIAL DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL 40x34x17, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - EXCLUSIVE FORNECIMENTO DE CUBA DE EMBUTIR E VÁLVULA	UNIDADE		406,25	409,77
SINAPI	86881	SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1	375,18	376,17
SINAPI	88274	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,48	27,86	31,21
SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,17	24,79	27,76
SINAPI	88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2	19,78	21,87
SINAPI-I	4823	MASSA PLÁSTICA PARA MARMORE/GRANITO	KG	0,2974	31,61	31,61
SINAPI-I	3146	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	UN	0,0304	4,87	4,87
COMPOSIÇÃO	030	TORNEIRA ELÉTRICA COM MANGUEIRA PLÁSTICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNIDADE		168,24	170,22
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,45	25,67	28,68
SINAPI	88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3	19,78	21,87
SINAPI-I	3148	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	UN	0,01	17,96	17,96
SINAPI-I	11777	TORNEIRA ELÉTRICA DE PAREDE, BICA ALTA, PARA COZINHA, 5500 W (110/220 V)	UN	1	150,59	150,59
COMPOSIÇÃO	031	BOTIJÃO DE GÁS P45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNIDADE		845,19	850,42
COTAÇÃO	005	BOTIJÃO DE GÁS P45 - CASCO	UNIDADE	1	800,00	800,00



FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	DESONERADO	NÃO DESONER.
SINAPI	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	20,40	22,66
SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	24,79	27,76
COMPOSIÇÃO	032	#####	UNIDADE		502,02	503,43
SINAPI	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,23	20,40	22,66
SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3	24,79	27,76
		KIT PARA INSTALAÇÃO DE 2 BOTIJÃO DE GÁS GLP, CONTENDO: 1 REGULADOR DE GÁS RP21, COM VALIDADE DE PRAZO NÃO INFERIOR A 5 ANOS, 2 MANGUEIRAS PIG-TAIL DE 1,00M DE COMPRIMENTO, 2 VALVULAS DE RETENÇÃO, 2 REGISTROS ESFÉRICOS, 2 SUPORTE PARA FIXAÇÃO, 1 COLETOR DE FERRO, 2 COTOVELOS, 2 NIPLE, 1 Tê, 1 BUCHA DE REDUÇÃO E 1 MANÔMETRO	UNIDADE	1	399,00	399,00
COTAÇÃO	006		UNIDADE	1	90,90	90,90
COTAÇÃO	008	MANGUEIRA FLEXÍVEL CHICOTE PIG TAIL, 1M	UNIDADE	1		
COMPOSIÇÃO	033	REGULADOR DE 2º ESTÁGIO COM REGISTRO E MANGUEIRA FLEXÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNIDADE		170,59	172,00
SINAPI	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,23	20,40	22,66
SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3	24,79	27,76
COTAÇÃO	007	REGULADOR PARA SER UTILIZADO EM BOTIJÃO DE GÁS DE COZINHA - VAZÃO 2KG/H	UNIDADE	1	67,57	67,57
COTAÇÃO	008	MANGUEIRA FLEXÍVEL CHICOTE PIG TAIL, 1M	UNIDADE	1	90,90	90,90
COMPOSIÇÃO	034	CONJUNTO DE PUXADOR PARA PORTA DE VIDRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNIDADE		284,70	286,20
SINAPI-I	38168	PUXADOR TUBULAR RETO DUPLO, EM ALUMÍNIO CROMADO, COMPRIMENTO DE APROX 400 MM E DIÂMETRO DE 25 MM (1")	UN	2	135,95	135,95
SINAPI	88325	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5	25,60	28,60
COMPOSIÇÃO	035	RODAMEIO DE MADEIRA 10CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M		37,38	40,08
SINAPI-I	3992	TABUA APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO	M	0,33	41,65	41,65
SINAPI	88273	MARCEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	23,64	26,34
COMPOSIÇÃO	036	LIMPEZA PESADA DE SUPERFÍCIE	M2		5,53	5,90
SINAPI-I	3	ÁCIDO CLORÍDRICO / ÁCIDO MURIÁTICO, DILUIÇÃO 10% A 12% PARA USO EM LIMPEZA	L	0,1	13,66	13,66
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,18	19,78	21,87
		LAVADORA DE ALTA PRESSÃO (LAVA-JATO) PARA ÁGUA FRIA, PRESSÃO DE OPERAÇÃO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZÃO MÁXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - CHP DIURNO. AF_04/2019	CHP	0,15	4,11	4,11
COMPOSIÇÃO	037	DIVISÓRIA EM GRANITO, ESPESSURA 3 CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ARREIMATE COM CIMENTO BRANCO, EXCLUSIVE FERRAGENS	M2		876,40	897,35
SINAPI-I	1380	CIMENTO BRANCO	KG	0,7	1,88	1,88
SINAPI-I	44476	DIVISÓRIA EM GRANITO, COM DUAS FACES POLIDAS, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIÃO, E= *3,0* CM	M2	1	694,27	694,27
SINAPI	88274	MARMORISTA/GRADEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,8	27,86	31,21
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,3	19,78	21,87
SINAPI	88631	ARGAMASSA TRACO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	M3	0,0033	489,69	507,02
COMPOSIÇÃO	038	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SÍMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNIDADE		25,74	26,42
SINAPI-I	37558	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SÍMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	UN	1	20,51	20,51
SINAPI	100309	TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1666	27,47	31,55
SINAPI-I	3410	ADESIVO / COLA PARA EPS (ISOPOR) E OUTROS MATERIAIS	KG	0,015	44,57	44,57
COMPOSIÇÃO	039	BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMÍNIO, DIÂMETRO MÍNIMO 3 CM A SER INSTALADA NA PAREDE ABAIXO DAS JANELAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M		251,77	255,21
SINAPI-I	4351	PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITÁRIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8	UN	3	17,71	17,71
SINAPI-I	36223	BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMÍNIO, COMPRIMENTO 90 CM, DIÂMETRO MÍNIMO 3 CM	UN	1	169,22	169,22
SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,9485	24,79	27,76
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2988	19,78	21,87
COMPOSIÇÃO	040	PRATELEIRA EM MDF - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2		297,64	311,94
SINAPI	88273	MARCEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,5	23,64	26,34
SINAPI	88251	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,5	20,90	23,15
SINAPI-I	34665	CHAPA DE MDF BRANCO LISO 2 FACES, E = 18 MM, DE *2,75 X 1,85* M	M2	1	61,19	61,19
SINAPI	100861	SUPORTE MÃO FRANCESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE MÍNIMA 60 KG, BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4	42,41	44,13
COMPOSIÇÃO	041	ESCANINHO EM MDF - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2		338,37	353,22
SINAPI	88273	MARCEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3	23,64	26,34
SINAPI	88251	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3	20,90	23,15
SINAPI-I	34665	CHAPA DE MDF BRANCO LISO 2 FACES, E = 18 MM, DE *2,75 X 1,85* M	M2	3,06	61,19	61,19
SINAPI-I	567	CANTEINEIRA (ABAS IGUAIS) EM FERRO GALVANIZADO, 25,4 MM X 3,17 MM (L X E), 1,27KG/M	M	1,15	15,23	15,23
COMPOSIÇÃO	042	CABIDE COM 1 GANCHO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNIDADE		15,23	15,46
COTAÇÃO	010	CABIDE COM 1 GANCHO EM METAL CROMADO	UNIDADE	1	12,80	12,80
SINAPI	88273	MARCEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0833	23,64	26,34
SINAPI-I	4377	PARAFUSO DE AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABEÇA CHATA E FENDA SIMPLES, DIÂMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM	UN	1	0,19	0,19

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	DESONERADO	NÃO DESONER.
SINAPI-I	11950	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	1	0,28	0,28
COMPOSIÇÃO	043	CABIDE COM 5 GANCHOS EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNIDADE		32,90	33,13
COTAÇÃO	011	CABIDE COM 5 GANCHOS EM METAL CROMADO	UNIDADE	1	30,00	30,00
SINAPI	88273	MARCEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0833	23,64	26,34
SINAPI-I	4377	PARAFUSO DE AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIÂMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM	UN	2	0,19	0,19
SINAPI-I	11950	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	2	0,28	0,28
COMPOSIÇÃO	044	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2		402,05	409,26
SINAPI-I	4417	SARRAFO NÃO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	1	9,77	9,77
SINAPI-I	4491	PONTELETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	4	6,20	6,20
SINAPI-I	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXAÇÃO)	M2	1	297,50	297,50
SINAPI-I	5075	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	KG	0,11	20,54	20,54
SINAPI	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	25,15	28,10
SINAPI	88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2	19,78	21,87
SINAPI	94962	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	0,01	302,51	310,58
COMPOSIÇÃO	045	PORTA DE ABRIR - BOX EM MADEIRA LAMINADO, INCLUSO MARCO, DOBRADIÇAS E TARJETA LIVRE/OCUPADO, PM6, PM7 E PM8 - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	M2		466,89	471,81
SINAPI-I	39482	KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA LEVE (NBR 15930) DE 600 X 2100 MM OU 700 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, COM MARCO EM AÇO, NÚCLEO COLMEIA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO (INCLUI MARCO, ALIZARES, DOBRADIÇAS E FECHADURA)	UN	0,79	535,87	535,87
SINAPI	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,282	24,10	26,89
SINAPI	88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,641	19,78	21,87
COMPOSIÇÃO	046	PORTÃO DE ABRIR / GIRO, EM GRADIL DE METALON REDONDO DE 3/4" VERTICAL, COM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL - COMPLETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2		918,71	920,57
SINAPI-I	4948	PORTÃO DE ABRIR / GIRO, EM GRADIL DE METALON REDONDO DE 3/4" VERTICAL, COM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL - COMPLETO	M2	1	864,47	864,47
SINAPI-I	2432	DOBRADICA EM AÇO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS	UN	2	19,01	19,01
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,46	25,41	28,38
SINAPI	88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,23	19,78	21,87
COMPOSIÇÃO	047	KIT TELA MOSQUITEIRO COM MOLDURA DE ALUMÍNIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2		162,54	164,55
COTAÇÃO	012	KIT TELA MOSQUITEIRO COM MOLDURA DE ALUMÍNIO	M2	1	144,90	144,90
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5	25,41	28,38
SINAPI	88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,25	19,78	21,87
COMPOSIÇÃO	048	PATCH PANEL 19" - 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNIDADE		823,33	825,99
COTAÇÃO	013	PATCH PANEL 19" - 24 PORTAS, CATEGORIA 6	UNIDADE	1	799,90	799,90
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5	21,21	23,51
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5	25,67	28,68
COMPOSIÇÃO	049	SWITCH 24 PORTAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNIDADE		1.293,42	1.296,08
COTAÇÃO	014	SWITCH 24 PORTAS	UNIDADE	1	1.269,99	1.269,99
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5	21,21	23,51
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5	25,67	28,68
COMPOSIÇÃO	050	BLOCO 110 PARA RACK 19" 100 PARES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNIDADE		274,41	277,07
COTAÇÃO	015	BLOCO 110 PARA RACK 19" 100 PARES	UNIDADE	1	250,98	250,98
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5	21,21	23,51
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5	25,67	28,68
COMPOSIÇÃO	051	GUIA PARA CABOS 19" 1U - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNIDADE		48,37	49,43
COTAÇÃO	016	GUIA PARA CABOS 19" 1U	UNIDADE	1	39,00	39,00
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2	21,21	23,51
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2	25,67	28,68
COMPOSIÇÃO	052	CABO UTP CAT 5e - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M		9,42	10,21
SINAPI-I	39598	CABO DE PAR TRANCADO UTP, 4 PARES, CATEGORIA 5E	M	1,19	2,01	2,01
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,15	21,21	23,51
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,15	25,67	28,68
COMPOSIÇÃO	053	CABO COAXIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M		8,19	8,98
COTAÇÃO	017	CABO COAXIAL	M	1,19	0,98	0,98
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,15	21,21	23,51
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,15	25,67	28,68
COMPOSIÇÃO	054	PATCH CORD CAT 5E - 1,5M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNIDADE		11,91	12,14
COTAÇÃO	018	PATCH CORD CAT 5E - 1,5M	UNIDADE	1	9,79	9,79
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1	21,21	23,51
COMPOSIÇÃO	055	PATCH CORD CAT 5E - 3,0M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNIDADE		36,15	36,38
COTAÇÃO	019	PATCH CORD CAT 5E - 3,0M	UNIDADE	1	34,03	34,03



FORNECEDOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	DESONERADO	NÃO DESONER.
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1	21,21	23,51
COMPOSIÇÃO	056	TOMADA PARA ANTENA DE TV, CABO COAXIAL, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MÓDULO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNIDADE		26,63	27,23
SINAPI-I	38084	TOMADA PARA ANTENA DE TV, CABO COAXIAL DE 9 MM, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MÓDULO)	UN	1	21,50	21,50
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2	25,67	28,68
COMPOSIÇÃO	057	CONCRETAGEM DE VIGAS, FCK=25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	M3		449,60	453,15
SINAPI-I	1527	CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, CLASSE DE RESISTÊNCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVIÇO DE BOMBAMENTO (NBR 8953)	M3	1,103	378,71	378,71
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,67	25,41	28,38
SINAPI	88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,744	19,78	21,87
SINAPI	90586	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHP	0,079	1,26	1,26
SINAPI	90587	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHI	0,144	0,49	0,49
COMPOSIÇÃO	058	REMOÇÃO E REINSTALAÇÃO DE GRADIL METÁLICO	M2		16,24	18,02
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,25	25,41	28,38
SINAPI	88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5	19,78	21,87
COMPOSIÇÃO	059	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2		934,99	942,05
SINAPI-I	4823	MASSA PLÁSTICA PARA MARMORE/GRANITO	KG	0,5228	31,61	31,61
SINAPI-I	7568	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABEÇA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	6	0,86	0,86
SINAPI-I	11795	GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIÃO, E= *2,5* CM	M2	1,005	626,41	626,41
SINAPI-I	37329	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	KG	0,0211	80,38	80,38
SINAPI-I	37591	SUPORTE MAO-FRANCESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MÍNIMA 70 KG, BRANCO	UN	2	30,20	30,20
SINAPI	88274	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,4944	27,86	31,21
SINAPI	88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,9834	19,78	21,87
SINAPI-I	20231	RODAPE OU RODABANCADA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIÃO, H= 10 CM, E= *2,0* CM	M	2,6	61,77	61,77
COMPOSIÇÃO	060	CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO 30X30X30CM COM TAMPAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNIDADE		106,62	107,36
SINAPI-I	41627	CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO, COM FUNDO E TAMPAS, DIMENSÕES DE 0,30 X 0,30 X 0,30 M	UN	1	100,27	100,27
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,25	25,41	28,38
COMPOSIÇÃO	061	CABO DE COBRE NU 25 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M		34,01	34,80
SINAPI-I	868	CABO DE COBRE NU 25 MM2 MEIO-DURO	M	1,05	25,70	25,70
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,15	21,21	23,51
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,15	25,67	28,68
COMPOSIÇÃO	062	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA 30 LEDS, POTÊNCIA 2 W, BATERIA DE LÍTIO, AUTONOMIA DE 6 HORAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNIDADE		24,48	24,71
SINAPI-I	38774	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA 30 LEDS, POTÊNCIA 2 W, BATERIA DE LÍTIO, AUTONOMIA DE 6 HORAS	UN	1	22,36	22,36
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1	21,21	23,51
COMPOSIÇÃO	063	TOMADA DE SOBREPOR PARA AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNIDADE		33,42	35,01
SINAPI-I	12147	TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA SOBREPOR 4" X 2" (CAIXA + MÓDULO)	UN	1	19,36	19,36
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3	21,21	23,51
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3	25,67	28,68
COMPOSIÇÃO	064	BANCO DE CONCRETO CONFORME PROJETO	UNIDADE		473,43	506,38
SINAPI	97086	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021	M2	3,22	129,59	139,82
SINAPI-I	7156	TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIÂMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM	M2	1,48	37,95	37,95
COMPOSIÇÃO	065	LIMPEZA GERAL DE OBRA	M2		3,44	3,74
SINAPI-I	3	ÁCIDO CLORÍDRICO / ÁCIDO MURIÁTICO, DILUIÇÃO 10% A 12% PARA USO EM LIMPEZA	L	0,05	13,66	13,66
SINAPI	88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,14	19,78	21,87
COMPOSIÇÃO	066	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	%		115,37	132,87
SINAPI	90778	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6	97,10	112,19
SINAPI	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,76	32,45	37,25
COMPOSIÇÃO	067	REMOÇÃO CORTE E REINSTALAÇÃO DE BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, CONFORME PROJETO (B02) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND		260,74	274,74
SINAPI-I	4823	MASSA PLÁSTICA PARA MARMORE/GRANITO	KG	0,62736	31,61	31,61
SINAPI-I	7568	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABEÇA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	6	0,86	0,86
SINAPI-I	11795	GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIÃO, E= *2,5* CM	M2	0,18	626,41	626,41
SINAPI-I	37329	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	KG	0,02532	80,38	80,38
SINAPI	88274	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,99328	27,86	31,21
SINAPI	88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,90008	19,78	21,87

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
24/05/2022		
Data		

UNIDADE	COEFIC.	DESONERADO	NÃO DESONER.
---------	---------	------------	--------------

Responsável Técnico:		Jorge Eduardo Chioqueta	
CREA/CAU:		PR 125.426/D	