



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROponente / Tomador	APELIDO DO EMPREENDIMENTO			
0		0	0 REMANESCENTE CMEI SÃO FRANCISCO			
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
CURITIBA	03-22 (N DES.)	REMANESCENTE CMEI SÃO FRANCISCO	PATO BRANCO/PR	20,56%	0,00%	0,00%

RECURSO

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
REMANESCENTE CMEI SÃO FRANCISCO									
1.			REMANESCENTE CMEI SÃO FRANCISCO						378.525,88
1.1.			ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA						378.525,88
1.1.0.1.	Composição	066	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	%	100,00	132,87	BDI 1	160,19	16.019,00
1.2.			SERVIÇOS PRELIMINARES						6.064,26
1.2.0.1.	Composição	044	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	10,00	409,26	BDI 1	493,40	4.934,00
1.2.0.2.	SINAPI-I	10776	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M. ALT. 2,50 M, PARA ESCRITÓRIO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS E SEM SANITÁRIO (NÃO INCLUI MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO)	MES	2,00	488,75	BDI 1	565,13	1.130,26
1.3.			SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO - PAREDES						27.764,36
1.3.1.			ELEMENTO DE VEDAÇÃO						27.764,36
1.3.1.1.	Composição	001	INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIA EUCATEX E=35MM, COM VIDRO, PORTA E FERRAGENS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	58,52	139,60	BDI 1	168,30	9.848,92
1.3.1.2.	Composição	037	DIVISÓRIA EM GRANITO, ESPESSURA 3 CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ARREIMATE COM CIMENTO BRANCO, EXCLUSIVE FERRAGENS	M2	16,56	897,35	BDI 1	1.081,85	17.915,44
1.4.			ESQUADRIAS E ESPELHOS						113.668,02
1.4.1.			PORTAS DE MADEIRA						47.690,15
1.4.1.1.	Composição	008	RETIRADA DE PORTA DE MADEIRA, INCLUSIVE FERRAGENS, BATENTE E VISTAS	UNIDADE	25,00	79,76	BDI 1	96,16	2.404,00
1.4.1.2.	SINAPI	90843	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	5,00	1.017,71	BDI 1	1.226,95	6.134,75
1.4.1.3.	Composição	003	PORTA DE MADEIRA - PM2 - 80X210, COM VISOR DE VIDRO, CHAPA, BARRA E FERRAGENS, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	UNIDADE	17,00	1.287,08	BDI 1	1.551,70	26.378,90
1.4.1.4.	Composição	006	PORTA DE MADEIRA - PM4 - 60X210, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS - EXCLUSIVE FORNECIMENTO DA PORTA	UNIDADE	3,00	1.203,86	BDI 1	1.451,37	4.354,11
1.4.1.5.	Composição	045	PORTA DE ABIR - BOX EM MADEIRA LAMINADO, INCLUSIVE MARCO, DOBRADIÇAS E TARJETA LIVRE/Ocupado, PM6, PM7 E PM8 - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	M2	14,80	471,81	BDI 1	568,81	8.418,39
1.4.2.			PORTÕES E GRADES METÁLICAS						46.269,20
1.4.2.1.	Composição	009	GRADIL EM FERRO FIXO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	M2	32,94	858,27	BDI 1	1.034,73	34.084,01
1.4.2.2.	Composição	046	PORTÃO DE ABIR / GIRO, EM GRADIL DE METALON REDONDO DE 3/4" VERTICAL, COM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL - COMPLETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	10,48	920,57	BDI 1	1.109,84	11.631,12
1.4.2.3.	Composição	010	JANELA DE FERRO CENTRAL DE GÁS	M2	1,28	359,05	BDI 1	432,87	554,07
1.4.3.			JANELAS DE ALUMÍNIO						15.568,19
1.4.3.1.	Composição	011	JANELA DE ALUMÍNIO - JA-4 E JA-7, COMPLETA CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	4,32	854,81	BDI 1	1.030,56	4.452,02

88



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / TOMADOR 0	APELIDO DO EMPREENDIMENTO 0 REMANESCENTE CMEI SÃO FRANCISCO			
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 03-22 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REMANESCENTE CMEI SÃO FRANCISCO	MUNICÍPIO / UF PATO BRANCO/PR	BDI 1 20,56%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

RECURSO

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
REMANESCENTE CMEI SÃO FRANCISCO									
1.4.3.2.	SINAPI	102162	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_P	M2	8,00	425,11	BDI 1	512,51	4.100,08
1.4.3.3.	SINAPI-I	11186	ESPELHO CRISTAL E = 4 MM	M2	6,84	535,11	BDI 1	645,13	4.412,69
1.4.3.4.	Composição	047	KIT TELA MOSQUITTEIRO COM MOLDURA DE ALUMÍNIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	9,36	164,55	BDI 1	198,38	1.856,84
1.4.3.5.	Composição	004	FECHO PARA JANELA MAXIM-AR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNIDADE	16,00	38,70	BDI 1	46,66	746,56
1.4.4.	Composição		PUXADORES PORTA DE VIDRO						4.140,48
1.4.4.1.	Composição	034	CONJUNTO DE PUXADOR PARA PORTA DE VIDRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNIDADE	12,00	286,20	BDI 1	345,04	4.140,48
1.5.			REVESTIMENTO CERÂMICO PAREDES						800,83
1.5.0.1.	SINAPI	89170	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS, MEIA OU PAREDE INTEIRA, PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE 20X20 CM, PARA EDIFICAÇÕES HABITACIONAIS UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÕES PÚBLICAS PADRÃO. AF_11/2014	M2	10,60	62,67	BDI 1	75,55	800,83
1.6.			ADEQUAÇÃO PISO SAGÃO						476,30
1.6.0.1.	SINAPI	97633	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	1,20	22,94	BDI 1	27,66	33,19
1.6.0.2.	SINAPI	97629	DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	0,12	130,22	BDI 1	156,99	18,84
1.6.0.3.	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	0,36	86,51	BDI 1	104,30	37,55
1.6.0.4.	SINAPI	89578	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	M	4,00	57,50	BDI 1	69,32	277,28
1.6.0.5.	SINAPI	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M3	0,36	33,44	BDI 1	40,32	14,52
1.6.0.6.	SINAPI	89495	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014	UN	2,00	11,37	BDI 1	13,71	27,42
1.6.0.7.	SINAPI	93390	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014	M2	1,20	46,66	BDI 1	56,25	67,50
1.7.			SISTEMA DE PISO INTERNO E EXTERNO						35.869,37
1.7.0.1.	SINAPI	87251	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	M2	20,00	46,79	BDI 1	56,41	1.128,20
1.7.0.2.	SINAPI-I	366	AREIA FINA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	48,40	80,00	BDI 1	96,45	4.668,18
1.7.0.3.	SINAPI-I	38181	PISO TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, COLORIDO, 25 X 25 CM, E = 5 MM, PARA COLA	M2	41,40	254,27	BDI 1	306,55	12.691,17



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROponente / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO		
0	0		01 REMANESCENTE CMEI SÃO FRANCISCO		
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2
CURITIBA	03-22 (N DES.)	REMANESCENTE CMEI SÃO FRANCISCO	PATO BRANCO/PR	20,56%	0,00%
				BDI 3	
					0,00%

RECURSO

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
REMANESCENTE CMEI SÃO FRANCISCO									
1.7.0.4.	SINAPI	93679	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	M2	3,78	63,75	BDI 1	76,86	290,53
1.7.0.5.	SINAPI	92391	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO PISOGRAMA DE 35 X 25 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	M2	13,32	43,91	BDI 1	52,94	705,16
1.7.0.6.	Composição	012	PINTURA RECREAÇÃO AMARELINHA	M2	25,00	9,77	BDI 1	11,78	294,50
1.7.0.7.	Composição	013	DECK DE MADEIRA PARA APOIO NOS SANITÁRIOS - CHUVEIROS, INCLUSIVE TÁBUAS DE MADEIRA PLÁSTICA, VIGOTES E ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO	M2	5,52	437,67	BDI 1	527,65	2.912,63
1.7.0.8.	Composição	035	RODAMEIO DE MADEIRA 10CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	12,70	40,08	BDI 1	48,32	613,66
1.7.0.9.	SINAPI	88649	RODAPÊ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_06/2014	M	15,00	7,92	BDI 1	9,55	143,25
1.7.0.10.	Composição	002	EXECUÇÃO DE ESCADA DE ACESSO AOS DECK DOS BANHEIROS - ALVENARIA COM REVESTIMENTO CERÂMICO	UNIDADE	4,00	88,74	BDI 1	106,98	427,92
1.7.0.11.	SINAPI	102989	CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 20 CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	M	32,04	22,87	BDI 1	27,57	883,34
1.7.0.12.	SINAPI	103002	GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, 200 X 1000 MM, ASSENTADA COM ARGAMASSA 1 : 3 CIMENTO: AREIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	32,04	287,64	BDI 1	346,78	11.110,83
1.8.			COBERTURA E FORRO					-	8.111,48
1.8.0.1.	SINAPI-I	39512	FORRO DE FIBRA MINERAL EM PLACAS DE 1250 X 625 MM, E = 15 MM, BORDA RETA, COM PINTURA ANTIFUMO, APOIADO EM PERFIL DE AÇO GALVANIZADO COM 24 MM DE BASE - INSTALADO	M2	32,60	126,60	BDI 1	152,63	4.975,74
1.8.0.2.	SINAPI	94216	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019	M2	6,00	270,49	BDI 1	326,10	1.956,60
1.8.0.3.	SINAPI	94449	TELHAMENTO COM TELHA TRAPEZOIDAL TP40 TRANSLÚCIDA, PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019	M2	6,00	80,05	BDI 1	96,51	579,06
1.8.0.4.	SINAPI	94231	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	8,00	62,22	BDI 1	75,01	600,08
1.9.			PINTURA					-	29.493,80
1.9.1.			GERAL					-	26.506,19
1.9.1.1.	SINAPI	102218	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	35,70	15,44	BDI 1	18,61	664,38
1.9.1.2.	SINAPI	100726	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2	272,18	26,26	BDI 1	31,66	8.617,22
1.9.1.3.	Composição	014	PINTURA EM TINTA DUPLA FUNÇÃO (PRIMER E ACABAMENTO) PARA PVC	M2	246,64	34,08	BDI 1	41,09	10.134,44
1.9.1.4.	SINAPI	88495	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	67,66	13,64	BDI 1	16,44	1.112,33

8



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICOV 0	PROponente / TOMADOR	APÉLIDO DO EMPREENDIMENTO 0 REMANESCENTE CMEI SÃO FRANCISCO	BDI 1 20,56%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 03-22 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REMANESCENTE CMEI SÃO FRANCISCO	MUNICÍPIO / UF PATO BRANCO/PR			

RECURSO

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
REMANESCENTE CMEI SÃO FRANCISCO									
1.9.1.5.	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃO, AF_06/2014	M2	47,03	14,35	BDI 1	17,30	813,62
1.9.1.6.	Composição	005	PINTURA COM TINTA EPOXI, DUAS DEMÃO	M2	20,63	27,80	BDI 1	33,52	691,52
1.9.1.7.	SINAPI	102491	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃO, INCLUSO FUNDO PREPARADOR, AF_05/2021	M2	201,20	18,44	BDI 1	22,23	4.472,68
1.9.2.	LIXEIRA / CENTRAL DE GÁS								
1.9.2.1.	SINAPI	88495	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO, AF_06/2014	M2	59,80	13,64	BDI 1	16,44	983,11
1.9.2.2.	Composição	005	PINTURA COM TINTA EPOXI, DUAS DEMÃO	M2	59,80	27,80	BDI 1	33,52	2.004,50
1.10.	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS								
1.10.0.1.	SINAPI	89356	RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2014	M	104,24	24,34	BDI 1	29,34	3.058,40
1.10.0.2.	Composição	016	FECHAMENTO PARA POÇO DE VISITA COM CONCRETO E TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO, CONF. PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNIDADE	4,00	214,21	BDI 1	258,25	1.033,00
1.10.0.3.	Composição	017	FECHAMENTO PARA CAIXA DE INSPEÇÃO COM TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO, CONF. PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNIDADE	11,00	151,01	BDI 1	182,06	2.002,66
1.10.0.4.	Composição	018	FECHAMENTO PARA CAIXA DE GORDURA E CAIXA DE SABÃO COM TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO, CONF. PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNIDADE	2,00	705,66	BDI 1	850,74	1.701,48
1.10.0.5.	Composição	019	FECHAMENTO PARA POÇO DE VISITA COM CONCRETO E TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO, CONF. PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNIDADE	4,00	226,57	BDI 1	273,15	1.092,60
1.10.0.6.	SINAPI-I	11731	GRELHA FIXA, EM PVC BRANCA, REDONDA, 150 MM, PARA RALOS E CAIXAS	UN	10,00	7,30	BDI 1	8,80	88,00
1.11.	LOUÇAS E METAIS								
1.11.0.1.	SINAPI	95541	FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO E BUCHA DE NYLON, SOMENTE MÃO DE OBRA, AF_10/2016	UN	20,00	5,00	BDI 1	6,03	120,60
1.11.0.2.	Composição	020	INSTALAÇÃO DE DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO E DERIVAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNIDADE	2,00	111,22	BDI 1	134,09	268,18
1.11.0.3.	Composição	021	INSTALAÇÃO DE LAVATÓRIO PEQUENO SEM COLUNA, VÁLVULA, SIFÃO E ENGATE FLEXÍVEL CROMADOS) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNIDADE	2,00	300,32	BDI 1	362,07	724,14
1.11.0.4.	Composição	022	INSTALAÇÃO DE CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA INCLUSO ACESSÓRIOS, VÁLVULA E SIFÃO PLÁSTICO TIPO COPO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNIDADE	6,00	345,86	BDI 1	416,97	2.501,82
1.11.0.5.	SINAPI	86877	VÁLVULA EM METAL CROMADO 1/2 X 1/2 PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_01/2020	UN	12,00	121,56	BDI 1	146,55	1.758,60
1.11.0.6.	SINAPI-I	6149	SIFÃO PLÁSTICO TIPO COPO PARA PIA OU LAVATÓRIO, 1 X 1/2"	UN	12,00	14,40	BDI 1	17,36	208,32
1.11.0.7.	Composição	023	INSTALAÇÃO DE TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNIDADE	17,00	69,96	BDI 1	84,34	1.433,78
						378.525,88			



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPOSTANTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO 0 REMANESCENTE CMEI SÃO FRANCISCO			
			LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 03-22 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REMANESCENTE CMEI SÃO FRANCISCO	MUNICÍPIO / UF PATO BRANCO/PR
					BDI 1 20,56%	BDI 2 0,00%
						BDI 3 0,00%

RECURSO

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
REMANESCENTE CMEI SÃO FRANCISCO									
1.11.0.8.	Composição	024	INSTALAÇÃO DE TORNEIRA ELÉTRICA COM MANGUEIRA PLÁSTICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNIDADE	1,00	179,43	BDI 1	216,32	216,32
1.11.0.9.	Composição	025	INSTALAÇÃO DE CHUVEIRO MAXI DUCHA COM MANGUEIRA PLÁSTICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNIDADE	1,00	89,08	BDI 1	107,39	107,39
1.11.0.10.	SINAPI	100860	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	UN	1,00	85,02	BDI 1	102,50	102,50
1.11.0.11.	Composição	026	INSTALAÇÃO DE TANQUE DE LOUÇA BRANCA 40L ALTO PADRÃO INCLUSIVE ACESSÓRIOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNIDADE	1,00	801,05	BDI 1	965,75	965,75
1.11.0.12.	SINAPI	86919	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	UN	1,00	1.005,84	BDI 1	1.212,64	1.212,64
1.11.0.13.	SINAPI	86916	TORNEIRA PLÁSTICA 3/4 PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	UN	1,00	29,93	BDI 1	36,08	36,08
1.11.0.14.	Composição	027	INSTALAÇÃO DE TORNEIRA DE PAREDE DE USO GERAL COM BICO PARA MANGUEIRA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNIDADE	10,00	59,74	BDI 1	72,02	720,20
1.11.0.15.	Composição	028	INSTALAÇÃO DE CUBA INDUSTRIAL DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL 50x40x30, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNIDADE	1,00	596,49	BDI 1	719,13	719,13
1.11.0.16.	Composição	029	INSTALAÇÃO DE CUBA INDUSTRIAL DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL 40x34x17, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - EXCLUSIVE FORNECIMENTO DE CUBA DE EMBUTIR E VÁLVULA	UNIDADE	1,00	409,77	BDI 1	494,02	494,02
1.11.0.17.	Composição	030	TORNEIRA ELÉTRICA COM MANGUEIRA PLÁSTICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNIDADE	1,00	170,22	BDI 1	205,22	205,22
1.12.	SINAPI		INSTALAÇÃO DE GÁS						3.313,60
1.12.0.1.	Composição	031	BOTIJÃO DE GÁS P45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNIDADE	2,00	850,42	BDI 1	1.025,27	2.050,54
1.12.0.2.	SINAPI	11749	VÁLVULA DE ESFERA BRUTA EM BRONZE, BITOLA 3/4 " (REF 1552-B)	UN	4,00	50,06	BDI 1	60,35	241,40
1.12.0.3.	Composição	032	KIT PARA INSTALAÇÃO DE 2 BOTIJÃO DE GÁS GLP, CONTEENDO: 1 REGULADOR DE GÁS RP21, COM VALIDADE DE PRAZO NÃO INFERIOR A 5 ANOS, 3 MANGUEIRAS PIG-TAIL DE 1,00M DE COMPRIMENTO, 2 VÁLVULAS DE RETENÇÃO, 2 REGISTROS ESFÉRICOS, 2 SUPORTE PARA FIXAÇÃO, 1 COLETOR DE FERRO, 2 COTOVELOS, 2 NIPLE, 1 TÊ, 1 BUCHA DE REDUÇÃO E 1 MANÔMETRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNIDADE	1,00	503,43	BDI 1	606,94	606,94
1.12.0.4.	Composição	033	REGULADOR DE 2º ESTÁGIO COM REGISTRO E MANGUEIRA FLEXÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNIDADE	2,00	172,00	BDI 1	207,36	414,72
1.13.	SINAPI		SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIOS						5.311,75
1.13.0.1.	SINAPI	101909	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020. P	UN	9,00	211,61	BDI 1	255,12	2.296,08
1.13.0.2.	SINAPI	101907	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020. P	UN	2,00	586,01	BDI 1	706,49	1.412,98

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO 0 REMANESCENTE CMEI SÃO FRANCISCO		
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 03-22 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REMANESCENTE CMEI SÃO FRANCISCO	MUNICÍPIO / UF PATO BRANCO/PR	BDI 1 20,56%	BDI 2 0,00%
				BDI 3 0,00%	

RECURSO →

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
REMANESCENTE CMEI SÃO FRANCISCO									
1.13.0.3.	SINAPI	97599	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 02/2020	UN	6,00	29,25	BDI 1	35,26	211,56
1.13.0.4.	SINAPI	102491	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA PARA INDICAÇÃO DE EXTINTOR 1MX1M, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF. 05/2021	M2	11,00	18,44	BDI 1	22,23	244,53
1.13.0.5.	COMPOSIÇÃO	038	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, 20 X 40* CM, EM PVC 2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) - FORNECIME NTO E INSTALAÇÃO	UNIDADE	36,00	26,42	BDI 1	31,85	1.146,60
1.14.			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					-	3.204,60
1.14.0.1.	SINAPI	97586	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE EMBUTIR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 02/2020	UN	5,00	221,18	BDI 1	266,65	1.333,25
1.14.0.2.	SINAPI	38779	LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR T8 DE 32/36 W, BIVOLT	UN	2,00	11,43	BDI 1	13,78	27,56
1.14.0.3.	SINAPI	38778	LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR T8 DE 16/18 W, BIVOLT	UN	6,00	10,79	BDI 1	13,01	78,06
1.14.0.4.	SINAPI	38194	LAMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27)	UN	24,00	8,90	BDI 1	10,73	257,52
1.14.0.5.	SINAPI	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	UN	4,00	30,89	BDI 1	37,24	148,96
1.14.0.6.	SINAPI	91955	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	UN	2,00	38,10	BDI 1	45,93	91,86
1.14.0.7.	SINAPI	91961	INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	UN	2,00	63,35	BDI 1	76,37	152,74
1.14.0.8.	SINAPI	92023	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	UN	1,00	54,59	BDI 1	65,81	65,81
1.14.0.9.	SINAPI	93144	PONTO DE ALIMENTAÇÃO PARA EXAUSTOR, INCLUINDO SUPORTE E PLACA, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF. 01/2016	UN	1,00	252,94	BDI 1	304,94	304,94
1.14.0.10.	Composição	063	TOMADA DE SOBREPOR PARA AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNIDADE	13,00	35,01	BDI 1	42,21	548,73
1.14.0.11.	SINAPI	93128	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF. 01/2016	UN	1,00	161,89	BDI 1	195,17	195,17
1.15.			INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA					-	10.875,61
1.15.0.1.	Composição	048	PATCH PANEL 19" - 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNIDADE	2,00	825,99	BDI 1	995,81	1.991,62
1.15.0.2.	Composição	049	SWITCH 24 PORTAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNIDADE	1,00	1.296,08	BDI 1	1.562,55	1.562,55
1.15.0.3.	Composição	050	BLOCO 110 PARA RACK 19" 100 PARES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNIDADE	1,00	277,07	BDI 1	334,04	334,04
1.15.0.4.	Composição	051	GUIA PARA CABOS 19" 1U - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNIDADE	7,00	49,43	BDI 1	59,59	417,13
1.15.0.5.	Composição	052	CABO UTP CAT 5e - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	55,10	10,21	BDI 1	12,31	678,28



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROponente / TOMADOR	APÉLIDO DO EMPREENDIMENTO	BDI 1	BDI 2	BDI 3
0	0		0 REMANESCENTE CMEI SÃO FRANCISCO	20,56%	0,00%	0,00%
LOCALIDADE SINAPI (CURITIBA)	DATA BASE 03-22 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF			
		REMANESCENTE CMEI SÃO FRANCISCO	PATO BRANCO/PR			

RECURSO

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
REMANESCENTE CMEI SÃO FRANCISCO									
1.15.0.6.	Composição	053	CABO COAXIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	10,30	8,98	BDI 1	10,83	111,55
1.15.0.7.	Composição	054	PATCH CORD CAT 5E - 1.5M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNIDADE	63,00	12,14	BDI 1	14,64	922,32
1.15.0.8.	Composição	055	PATCH CORD CAT 5E - 3.0M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNIDADE	24,00	36,38	BDI 1	43,86	1.052,64
1.15.0.9.	SINAPI	98307	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	15,00	60,15	BDI 1	72,52	1.087,80
1.15.0.10.	Composição	056	TOMADA PARA ANTENA DE TV, CABO COAXIAL, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MÓDULO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNIDADE	4,00	27,23	BDI 1	32,83	131,32
1.15.0.11.	SINAPI	101795	CAIXA ENTERRADA PARA INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS TIPO R1, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,35X0,60X0,60 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020	UN	2,00	514,34	BDI 1	620,09	1.240,18
1.15.0.12.	SINAPI	101798	TAMPA PARA CAIXA TIPO R1, EM FERRO FUNDIDO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,40 X 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020	UN	2,00	358,30	BDI 1	431,97	863,94
1.15.0.13.	SINAPI	41628	CAIXA DE ALVENARIA TIPO R-0	UN	2,00	184,28	BDI 1	222,17	444,34
1.15.0.14.	SINAPI	91170	FIXAÇÃO DE ELETROCALHA, INCLUSIVE CONEÇÕES	M	10,00	3,14	BDI 1	3,79	37,90
1.16.			SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)					-	1.271,43
1.16.0.1.	Composição	060	CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO 30X30X30CM COM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNIDADE	1,00	107,36	BDI 1	129,43	129,43
1.16.0.2.	Composição	061	CABO DE COBRE NU 25 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	25,00	34,80	BDI 1	41,95	1.048,75
1.16.0.3.	SINAPI	3380	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO! HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8". REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, COM CONECTOR TIPO GRAMPO	UN	1,00	77,35	BDI 1	93,25	93,25
1.17.			MURO					-	43.633,81
1.17.1.			PINTURA DO MURO					-	33.833,12
1.17.1.1.	SINAPI	88495	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	1.002,76	13,64	BDI 1	16,44	16.485,37
1.17.1.2.	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	1.002,76	14,35	BDI 1	17,30	17.347,75
1.17.2.			REPAROS MURO					-	9.800,69
1.17.2.1.	SINAPI	87894	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	66,46	6,65	BDI 1	8,02	533,01
1.17.2.2.	SINAPI	87792	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8. PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESURA DE 25 MM. AF_06/2014	M2	66,46	36,09	BDI 1	43,51	2.891,67
1.17.2.3.	SINAPI	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	1,29	57,22	BDI 1	68,98	88,98



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO 0 REMANESCENTE CMEI SÃO FRANCISCO			
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 03-22 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REMANESCENTE CMEI SÃO FRANCISCO	MUNICÍPIO / UF PATO BRANCO/PR	BDI 1 20,56%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

RECURSO

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
REMANESCENTE CMEI SÃO FRANCISCO										
1.17.2.4.	SINAPI	92467	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	17,24	92,79	BDI 1	111,87	1.928,64	RA
1.17.2.5.	SINAPI	92775	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	21,29	19,32	BDI 1	23,29	495,84	RA
1.17.2.6.	SINAPI	92777	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	82,84	15,92	BDI 1	19,19	1.589,70	RA
1.17.2.7.	Composição	057	CONCRETAGEM DE VIGAS, FCK=25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	M3	1,59	453,15	BDI 1	546,32	868,65	RA
1.17.2.8.	Composição	058	REMOÇÃO E REINSTALAÇÃO DE GRADIL METÁLICO	M2	64,65	18,02	BDI 1	21,72	1.404,20	RA
1.18.			SERVIÇOS COMPLEMENTARES					-	41.709,71	
1.18.0.1.	Composição	039	BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMÍNIO, DIÂMETRO MÍNIMO 3 CM A SER INSTALADA NA PAREDE ABAIXO DAS JANELAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	27,96	255,21	BDI 1	307,68	8.602,73	RA
1.18.0.2.	SINAPI	100866	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6,00	337,97	BDI 1	407,46	2.444,76	RA
1.18.0.3.	COMPOSIÇÃO	040	PRATELEIRA EM MDF - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	33,17	311,94	BDI 1	376,07	12.474,24	RA
1.18.0.4.	COMPOSIÇÃO	041	ESCANINHO EM MDF - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	16,81	353,22	BDI 1	425,84	7.158,37	RA
1.18.0.5.	COMPOSIÇÃO	042	CABIDE COM 1 GANCHO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNIDADE	52,00	15,46	BDI 1	18,64	969,28	RA
1.18.0.6.	COMPOSIÇÃO	043	CABIDE COM 5 GANCOS EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNIDADE	1,00	33,13	BDI 1	39,94	39,94	RA
1.18.0.7.	SINAPI	90444	RASGO EM PAREDE DE PVC PARA INSTALAÇÃO DA BANCADA 09	M	1,80	28,54	BDI 1	34,41	61,94	RA
1.18.0.8.	Composição	059	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	6,57	942,05	BDI 1	1.135,74	7.461,81	RA
1.18.0.9.	Composição	067	REMOÇÃO CORTE E REINSTALAÇÃO DE BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, CONFORME PROJETO (B02) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	2,00	274,74	BDI 1	331,23	662,46	RA
1.18.0.10.	Composição	064	BANCO DE CONCRETO CONFORME PROJETO	UNIDADE	2,00	506,38	BDI 1	610,49	1.220,98	RA
1.18.0.11.	SINAPI	101965	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	M	4,00	127,16	BDI 1	153,30	613,20	RA
1.19.			LIMPEZA					-	10.167,12	
1.19.1.			LIMPEZA PISO CERÂMICO					-	3.347,10	
1.19.1.1.	Composição	036	LIMPEZA PESADA DE SUPERFÍCIE	M2	470,76	5,90	BDI 1	7,11	3.347,10	RA
1.19.2.			LIMPEZA PAREDES EM PVC					-	2.844,00	
1.19.2.1.	Composição	036	LIMPEZA PESADA DE SUPERFÍCIE	M2	400,00	5,90	BDI 1	7,11	2.844,00	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICOMV 0	PROponente / Tomador	APELIDO DO EMPREENHIMENTO 0 REMANESCENTE CMEI SÃO FRANCISCO			
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 03-22 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REMANESCENTE CMEI SÃO FRANCISCO	MUNICÍPIO / UF PATO BRANCO/PR	BDI 1 20,56%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

RECURSO

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
REMANESCENTE CMEI SÃO FRANCISCO									
1.19.3.			LIMPEZA COBERTURA METÁLICA						378.525,88
1.19.3.1.	Composição	036	LIMPEZA PESADA DE SUPERFÍCIE	M2	44,27	5,90	BDI 1	7,11	314,76
1.19.4.			LIMPEZA GERAL						3.661,26
1.19.4.1.	Composição	065	LIMPEZA GERAL DE OBRA	M2	811,81	3,74	BDI 1	4,51	3.661,26

Encargos sociais:
Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

PATO BRANCO/PR
Local
Data
terça-feira, 24 de maio de 2022

Jorge E. Chioqueta
Responsável Técnico
Nome: JORGE EDUARDO CHIOQUETA
CREA/CAU: 125.426/D
ART/RRT: 0
Município de Pató Branco
Engenheiro Civil nº 125.426/D
Data: 10/2/2013 de 26/04/2013