

FUNTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
<b>COMPOSIÇÃO</b>	<b>01</b>	<b>SUBSTITUIÇÃO DE BOCA DE LOBO, INCLUI RETIRADA E INSTALAÇÃO DE NOVA GRADE DE FERRO</b>	<b>UNIDADE</b>		<b>380,71</b>	<b>383,05</b>
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	21,37	23,71
COTAÇÃO	01	GRADE DE FERRO PARA BOCA DE LOBO	UNIDADE	1	359,34	359,34
<b>COMPOSIÇÃO</b>	<b>02</b>	<b>CONCREGRAMA PRÉ-MOLDADA 50X60CM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO</b>	<b>UNIDADE</b>		<b>32,57</b>	<b>33,35</b>
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,333	21,37	23,71
SINAPI-I	40515	BLOQUETE/PISO DE CONCRETO - MODELO PISOGRAMA/CONCREGRAMA/PAVI-GRADE/GRAMEIRO, DIMENSOES APROXIMADAS DE 60 CM X 45 CM E ESPESSURA DE 8 CM (+/- 1 CM), COR NATURAL	M2	0,3	84,89	84,89
<b>COMPOSIÇÃO</b>	<b>03</b>	<b>CAIXA DE PASSAGEM METALICACOM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSOES 20 X 20 X 10 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO</b>	<b>UNIDADE</b>		<b>62,38</b>	<b>64,72</b>
SINAPI-I	39771	CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE SOBREPOR COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSOES 20 X 20 X 10 CM	UN	1	41,01	41,01
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	21,37	23,71
<b>COMPOSIÇÃO</b>	<b>04</b>	<b>REFLETOR LED RGB 100W COM MEMÓRIA NA POTÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO</b>	<b>UNIDADE</b>		<b>257,79</b>	<b>258,64</b>
COTAÇÃO	02	REFLETOR LED RGB 100W COM MEMÓRIA NA POTÊNCIA	UNIDADE	1	250,81	250,81
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,25	27,95	31,32
<b>COMPOSIÇÃO</b>	<b>05</b>	<b>GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO FCK=25MPA, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 20 CM BASE X 20 CM ALTURA</b>	<b>M</b>		<b>27,81</b>	<b>29,96</b>
SINAPI	88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,087	22,48	25,01
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,221	27,66	30,99
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,442	21,37	23,71
SINAPI	92960	MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - CHP DIURNO. AF_12/2015	CHP	0,014	21,30	21,30
SINAPI	92961	MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - CHI DIURNO. AF_12/2015	CHI	0,072	5,04	5,04
SINAPI	102476	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	0,01925	502,01	510,67

08/09/2022

Data

 Responsável Técnico: ANDERSON ROSSATTO  
 CREA/CAU: 124.502/D