



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

| | | | | | | |
|--------------------------------------|------------------------------------|---|---|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Nº OPERAÇÃO 0 | Nº SICONV 0 | PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE PATO BRANCO | APELIDO DO EMPREENDIMENTO UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PASSO DA ILHA | | | |
| LOCALIDADE SINAPI CURITIBA | DATA BASE 03-23 (N DES.) | DESCRIÇÃO DO LOTE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PASSO DA ILHA | MUNICÍPIO / UF PATO BRANCO - PR | BDI 1 24,47% | BDI 2 0,00% | BDI 3 0,00% |

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R\$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R\$) | Preço Total (R\$) | RECURSO |
|--|------------|--------|---|---------|------------|--------------------------------|---------|--------------------------------|-------------------|---------|
| UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PASSO DA ILHA | | | | | | | | | 55.935,15 | |
| 1. | | | UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PASSO DA ILHA | | | | | - | 55.935,15 | |
| 1.1. | | | SERVIÇOS PRELIMINARES | | | | | - | 410,75 | |
| 1.1.1. | SINAPI-I | 4813 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M2 | 1,20 | 275,00 | BDI 1 | 342,29 | 410,75 | RA |
| 1.2. | | | ADMINISTRAÇÃO | | | | | - | 6.001,44 | |
| 1.2.1. | Composição | 02 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA COMPOSTA POR ENGENHEIRO CIVIL PLENO (PARCIAL) E MESTRE DE OBRAS. | MÊS | 4,00 | 1.205,40 | BDI 1 | 1.500,36 | 6.001,44 | RA |
| 1.3. | | | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS | | | | | - | 1.163,12 | |
| 1.3.1. | SINAPI | 97622 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M3 | 2,50 | 65,71 | BDI 1 | 81,79 | 204,48 | RA |
| 1.3.2. | SINAPI | 97634 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 7,50 | 14,28 | BDI 1 | 17,77 | 133,28 | RA |
| 1.3.3. | SINAPI | 97644 | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 8,00 | 10,76 | BDI 1 | 13,39 | 107,12 | RA |
| 1.3.4. | SINAPI | 97645 | REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 9,40 | 37,98 | BDI 1 | 47,27 | 444,34 | RA |
| 1.3.5. | SINAPI | 97647 | REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 55,00 | 4,00 | BDI 1 | 4,98 | 273,90 | RA |
| 1.4. | | | AMPLIAÇÃO/ CONSTRUÇÃO | | | | | - | 2.757,52 | |
| 1.4.1. | SINAPI | 103330 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | 12,00 | 89,36 | BDI 1 | 111,23 | 1.334,76 | RA |
| 1.4.2. | SINAPI | 87527 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 16,00 | 42,79 | BDI 1 | 53,26 | 852,16 | RA |
| 1.4.3. | SINAPI | 87529 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 12,00 | 38,20 | BDI 1 | 47,55 | 570,60 | RA |
| 1.5. | | | COBERTURA | | | | | - | 8.443,27 | |
| 1.5.1. | SINAPI | 94207 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M2 | 60,00 | 46,61 | BDI 1 | 58,02 | 3.481,20 | RA |
| 1.5.2. | SINAPI | 100367 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 3 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | 1,00 | 1.293,83 | BDI 1 | 1.610,43 | 1.610,43 | RA |



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

| | | | | | | |
|-------------------------------|-----------------------------|--|--|-----------------|----------------|----------------|
| Nº OPERAÇÃO 0 | Nº SICONV 0 | PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE PATO BRANCO | APELIDO DO EMPREENDIMENTO UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PASSO DA ILHA | | | |
| LOCALIDADE SINAPI CURITIBA | DATA BASE 03-23 (N DES.) | DESCRIÇÃO DO LOTE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PASSO DA ILHA | MUNICÍPIO / UF PATO BRANCO - PR | BDI 1 24,47% | BDI 2 0,00% | BDI 3 0,00% |

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R\$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R\$) | Preço Total (R\$) | RECURSO |
|--|------------|--------|--|---------|------------|--------------------------------|---------|--------------------------------|-------------------|---------|
| UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PASSO DA ILHA | | | | | | | | | 55.935,15 | |
| 1.5.3. | SINAPI | 94223 | CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019 | M | 6,00 | 76,69 | BDI 1 | 95,46 | 572,76 | RA |
| 1.5.4. | SINAPI | 94227 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 12,00 | 80,33 | BDI 1 | 99,99 | 1.199,88 | RA |
| 1.5.5. | SINAPI | 94231 | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 20,00 | 63,43 | BDI 1 | 78,95 | 1.579,00 | RA |
| 1.6. | | | POTAS E JANELAS | | | | | - | 13.362,43 | |
| 1.6.1. | SINAPI | 94569 | JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 0,97 | 1.098,25 | BDI 1 | 1.366,99 | 1.325,98 | RA |
| 1.6.2. | SINAPI | 94570 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 6,60 | 576,22 | BDI 1 | 717,22 | 4.733,65 | RA |
| 1.6.3. | SINAPI | 93194 | CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | M | 8,30 | 55,87 | BDI 1 | 69,54 | 577,18 | RA |
| 1.6.4. | Composição | 03 | PORTA DE ABRIR BANHEIRO PNE, 90X210 - COMPLETA (PLACA DE AÇO P/ IMPACTO, BARRA DE APOIO AÇO), PUXADA PARA FORA | UN | 1,00 | 1.054,09 | BDI 1 | 1.312,03 | 1.312,03 | RA |
| 1.6.5. | SINAPI | 94805 | PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR PARA VIDRO SEM GUARNIÇÃO, 87X210CM, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS, INCLUSIVE VIDROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 1,00 | 1.589,97 | BDI 1 | 1.979,04 | 1.979,04 | RA |
| 1.6.6. | Composição | 04 | PORTA DE CORRER MADEIRA MACIÇA, 90X210, COMPLETA | UN | 3,00 | 919,78 | BDI 1 | 1.144,85 | 3.434,55 | RA |
| 1.7. | | | ÁREA INTERNA/ EXTERNA | | | | | - | 9.574,46 | |
| 1.7.1. | Composição | 05 | DEMOLIÇÃO DE REBOCO, IMPERMEABILIZAÇÃO DE ALVENARIA E APLICAÇÃO DE REBOCO PARA RECEBIMENTO DE TEXTURA | M2 | 4,83 | 114,18 | BDI 1 | 142,12 | 686,44 | RA |
| 1.7.2. | SINAPI | 88495 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 | 75,00 | 15,26 | BDI 1 | 18,99 | 1.424,25 | RA |
| 1.7.3. | SINAPI | 88431 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES. AF_06/2014 | M2 | 75,00 | 24,52 | BDI 1 | 30,52 | 2.289,00 | RA |
| 1.7.4. | Composição | 06 | LIXAMENTO E PINTURA DE PAREDE INTERNA LATEX ACRÍLICA DUAS DEMÃOS | M2 | 75,00 | 25,36 | BDI 1 | 31,57 | 2.367,75 | RA |
| 1.7.5. | SINAPI | 88488 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 40,00 | 19,31 | BDI 1 | 24,04 | 961,60 | RA |
| 1.7.6. | Composição | 07 | ESQUADRIAS DAS PORTAS INTERNAS (QUEBRA E REQUADRAMENTO). | M2 | 2,00 | 282,47 | BDI 1 | 351,59 | 703,18 | RA |
| 1.7.7. | SINAPI | 102229 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 3 DEMÃOS. AF_01/2021 | M2 | 11,36 | 28,15 | BDI 1 | 35,04 | 398,05 | RA |
| 1.7.8. | SINAPI | 92396 | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 | M2 | 9,60 | 62,28 | BDI 1 | 77,52 | 744,19 | RA |
| 1.8. | | | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | | | | | - | 4.045,00 | |



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

| | | | | | | |
|--------------------------------------|------------------------------------|---|---|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Nº OPERAÇÃO 0 | Nº SICONV 0 | PROponente / TOMADOR MUNICÍPIO DE PATO BRANCO | APELIDO DO EMPREENDIMENTO UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PASSO DA ILHA | | | |
| LOCALIDADE SINAPI CURITIBA | DATA BASE 03-23 (N DES.) | DESCRIÇÃO DO LOTE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PASSO DA ILHA | MUNICÍPIO / UF PATO BRANCO - PR | BDI 1 24,47% | BDI 2 0,00% | BDI 3 0,00% |

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R\$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R\$) | Preço Total (R\$) | RECURSO |
|--|------------|--------|---|---------|------------|--------------------------------|---------|--------------------------------|-------------------|---------|
| UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PASSO DA ILHA | | | | | | | | | 55.935,15 | |
| 1.8.1. | SINAPI | 101876 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1,00 | 98,46 | BDI 1 | 122,55 | 122,55 | RA |
| 1.8.2. | SINAPI-I | 939 | FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 450/750V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2 | M | 189,90 | 2,42 | BDI 1 | 3,01 | 571,60 | RA |
| 1.8.3. | SINAPI-I | 944 | FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 450/750V, SECAO NOMINAL 4 MM2 | M | 81,00 | 3,83 | BDI 1 | 4,77 | 386,37 | RA |
| 1.8.4. | SINAPI | 104473 | COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO, COM INTERRUPTOR SIMPLES, EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO E CHUMBAMENTO (SEM LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_11/2022 | UN | 2,00 | 189,00 | BDI 1 | 235,25 | 470,50 | RA |
| 1.8.5. | SINAPI | 91953 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 7,00 | 34,72 | BDI 1 | 43,22 | 302,54 | RA |
| 1.8.6. | Composição | 15 | LUMINÁRIA DE LED, 30W, LUZ BRANCA, BIVOLT (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO). | UN | 8,00 | 60,87 | BDI 1 | 75,76 | 606,08 | RA |
| 1.8.7. | SINAPI | 104475 | COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO GERAL 2P+T (10A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_11/2022 | UN | 8,00 | 159,21 | BDI 1 | 198,17 | 1.585,36 | RA |
| 1.9. | | | PISO | | | | | - | 2.638,80 | |
| 1.9.1. | SINAPI | 87251 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE | M2 | 40,00 | 53,00 | BDI 1 | 65,97 | 2.638,80 | RA |
| 1.10. | | | DML/BANHEIRO | | | | | - | 7.449,62 | |
| 1.10.1. | SINAPI | 87273 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | M2 | 35,00 | 78,40 | BDI 1 | 97,58 | 3.415,30 | RA |
| 1.10.2. | SINAPI | 95471 | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1,00 | 762,14 | BDI 1 | 948,64 | 948,64 | RA |
| 1.10.3. | SINAPI | 89957 | PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014 | UN | 1,00 | 170,04 | BDI 1 | 211,65 | 211,65 | RA |
| 1.10.4. | SINAPI | 100866 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2,00 | 320,65 | BDI 1 | 399,11 | 798,22 | RA |
| 1.10.5. | SINAPI | 86925 | TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO COM COLUNA, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1,00 | 585,32 | BDI 1 | 728,55 | 728,55 | RA |



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

| | | | | | | |
|--------------------------------------|------------------------------------|---|---|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Nº OPERAÇÃO 0 | Nº SICONV 0 | PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE PATO BRANCO | APELIDO DO EMPREENDIMENTO UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PASSO DA ILHA | | | |
| LOCALIDADE SINAPI CURITIBA | DATA BASE 03-23 (N DES.) | DESCRIÇÃO DO LOTE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PASSO DA ILHA | MUNICÍPIO / UF PATO BRANCO - PR | BDI 1 24,47% | BDI 2 0,00% | BDI 3 0,00% |

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R\$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R\$) | Preço Total (R\$) | |
|--|------------|--------|---|---------|------------|--------------------------------|---------|--------------------------------|-------------------|----|
| UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PASSO DA ILHA | | | | | | | | | 55.935,15 | |
| 1.10.6. | SINAPI | 89985 | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021 | UN | 2,00 | 94,06 | BDI 1 | 117,08 | 234,16 | RA |
| 1.10.7. | Composição | 16 | ENCANAMENTO TANQUE DML E BANHEIRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 10,00 | 89,43 | BDI 1 | 111,31 | 1.113,10 | RA |
| 1.11. | | | LIMPEZA FINAL DE OBRA | | | | | - | 88,74 | |
| 1.11.1. | Composição | 14 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | M2 | 35,64 | 2,00 | BDI 1 | 2,49 | 88,74 | RA |

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

PATO BRANCO - PR
Local
quinta-feira, 17 de agosto de 2023
Data

Responsável Técnico
Nome: EDUARDO BELLEI
CREA/CAU: 164.074/D
ART/RRT: 1720233430982

RECURSO
↓