



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE PATO BRANCO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO SERVIÇOS DE LIGAÇÃO DE ESGOTO - RESIDÊNCIAS DO BAIRRO SÃO JOÃO			
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 01-23 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE SERVIÇOS DE LIGAÇÃO DE ESGOTO - RESIDÊNCIAS DO BAIRRO SÃO	MUNICÍPIO / UF PATO BRANCO/PR	BDI 1 20,56%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
SERVIÇOS DE LIGAÇÃO DE ESGOTO - RESIDÊNCIAS DO BAIRRO SÃO JOÃO									1.120.315,84	
1.			SERVIÇOS DE LIGAÇÃO DE ESGOTO - RESIDÊNCIAS DO BAIRRO SÃO JOÃO					-	1.120.315,84	
1.1.			SERVIÇOS DE LIGAÇÃO DE ESGOTO - RESIDÊNCIAS DO BAIRRO SÃO JOÃO					-	1.120.315,84	
1.1.1.	Composição	01	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTE E ATERRO. AF_10/2015	M	4.000,00	85,02	BDI 1	102,50	410.000,00	RA
1.1.2.	Composição	02	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES E CORTE E ATERRO. AF_10/2015	M	2.000,00	109,09	BDI 1	131,52	263.040,00	RA
1.1.3.	Composição	03	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES E CORTE E ATERRO. AF_10/2015	M	2.000,00	66,39	BDI 1	80,04	160.080,00	RA
1.1.4.	SINAPI	98102	CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_12/2020	UN	400,00	125,45	BDI 1	151,24	60.496,00	RA
1.1.5.	SINAPI	97895	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020	UN	1.200,00	130,07	BDI 1	156,81	188.172,00	RA
1.1.6.	SINAPI	97629	DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	16,00	147,26	BDI 1	177,54	2.840,64	RA
1.1.7.	SINAPI	94970	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	16,00	415,52	BDI 1	500,95	8.015,20	RA
1.1.8.	SINAPI	93389	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014	M2	400,00	57,38	BDI 1	69,18	27.672,00	RA

Encargos sociais:

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

PATO BRANCO/PR
Local

Responsável Técnico
Nome: 0





PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / Tomador MUNICÍPIO DE PATO BRANCO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO SERVIÇOS DE LIGAÇÃO DE ESGOTO - RESIDÊNCIAS DO BAIRRO SÃO JOÃO			
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 01-23 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE SERVIÇOS DE LIGAÇÃO DE ESGOTO - RESIDÊNCIAS DO BAIRRO SÃO	MUNICÍPIO / UF PATO BRANCO/PR	BDI 1 20,56%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
SERVIÇOS DE LIGAÇÃO DE ESGOTO - RESIDÊNCIAS DO BAIRRO SÃO JOÃO									1.120.315,84

sexta-feira, 17 de março de 2023

Data

CREA/CAU: 0

ART/RRT: 0

RECURSO
↓

