



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE PATO BRANCO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO ASFALTO COMUNIDADE DUQUE DE CAXIAS			
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 04-24 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA ESTRADA DO INTERIOR - COMUNIDADE	MUNICÍPIO / UF PATO BRANCO/PR	BDI 1 20,70%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI(%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA ESTRADA DO INTERIOR - COMUNIDADE DUQUE DE CAXIAS									4.189.196,01	
1.			PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA ESTRADA DO INTERIOR - COMUNIDADE DUQUE DE CAXIAS					-	4.189.196,01	
1.1.			ADMINISTRAÇÃO LOCAL					-	32.905,34	
1.1.1.	Composição	0	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (DIMENSÕES 3,00M X 1,50M)	UN	1,00	1.254,09	BDI 1	1.513,69	1.513,69	RA
1.1.2.	Composição	1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UN	1,00	26.008,00	BDI 1	31.391,66	31.391,65	RA
1.2.			DRENAGEM					-	46.581,60	
1.2.1.	SINAPI	102326	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 2ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE NTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M3	3.120,00	12,37	BDI 1	14,93	46.581,60	RA
1.3.			BASE E SUB-BASE					-	874.686,89	
1.3.1.	Composição	2	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE OU SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE RACHÃO - MATERIAL FORNECIDO PELO BRITADOR MUNICIPAL (BASE 96400)	M3	2.660,00	25,09	BDI 1	30,28	80.544,79	RA
1.3.2.	Composição	3	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE OU SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - MATERIAL FORNECIDO PELO BRITADOR MUNICIPAL (BASE 96396)	M3	7.770,00	14,77	BDI 1	17,83	138.539,10	RA
1.3.3.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	96.999,00	2,49	BDI 1	3,01	291.967,00	RA
1.3.4.	Composição	4	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_10/2020	M2	36.400,00	8,28	BDI 1	9,99	363.636,00	RA
1.4.			PAVIMENTAÇÃO					-	3.161.012,40	
1.4.1.	Composição	5	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C. AF_12/2020	M2	31.200,00	2,78	BDI 1	3,36	104.832,00	RA
1.4.2.	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	1.560,00	1.481,19	BDI 1	1.787,80	2.788.968,00	RA
1.4.3.	SINAPI	100985	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	1.560,00	7,70	BDI 1	9,29	14.492,40	RA
1.4.4.	SINAPI	100966	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	140.400,00	1,49	BDI 1	1,80	252.720,00	RA
1.5.			SINALIZAÇÃO					-	74.009,78	
1.5.1.	SICRO	5213863	SUORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE ADVERTÊNCIA OU REGULAMENTAÇÃO - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UNIDADE	26,00	455,72	BDI 1	550,05	14.301,30	RA
1.5.2.	SICRO	5213416	PLACA EM AÇO Nº 16 GALVANIZADO COM PELÍCULA RETRORREFLETIVA	M2	26,00	419,95	BDI 1	506,88	13.178,88	RA
1.5.3.	Composição	6	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	2.080,00	18,53	BDI 1	22,37	46.529,60	RA





PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE PATO BRANCO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO ASFALTO COMUNIDADE DUQUE DE CAXIAS			
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 04-24 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA ESTRADA DO INTERIOR - COMUNIDADE	MUNICÍPIO / UF PATO BRANCO/PR	BDI 1 20,70%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI(%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA ESTRADA DO INTERIOR - COMUNIDADE DUQUE DE CAXIAS									4.189.196,01

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

PATO BRANCO/PR
Local
segunda-feira, 17 de junho de 2024
Data

Responsável Técnico
Nome: GUSTAVO HENRIQUE VERONESE
CREA/CAU: 165.174/D
ART/RRT: 1720243395403

RECURSO
←





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 14E3-DBB7-F0C2-9570

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ VANESSA CASIRAGHI ZANON (CPF 942.XXX.XXX-20) em 26/06/2024 07:53:17 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ GUSTAVO HENRIQUE VERONESE VIEIRA (CPF 093.XXX.XXX-33) em 26/06/2024 08:26:03 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/14E3-DBB7-F0C2-9570>